



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA

IDENTIFICAÇÃO
FORM.01/PO.PRO.03VERSÃO
01ELABORADO
04/03/2009

EMPREENDIMENTO COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ	OBRA REFORMA DO TELHADO DA SEDE DA COHAB	
LOCALIZAÇÃO RUA GAMA MALCHER, 361, BAIRRO: SOUZA - BELÉM - PA	DATA 18/06/2019	VERSÃO V-01

COD SINAPI ABR/2019	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR PARCIAL R\$
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS				
93584	1.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA	M2	15,00		
SEDOP	1.2	ENCARGOS FISCAIS	VB	1,00		
		SUB-TOTAL				
	2	TELHADO				
97647	2.1	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, DE FORMA MANUAL	M2	4.139,58		
97650	2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.655,83		
92542	2.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS, INCL. TRANSP. VERTICAL	M2	1.655,83		
55960	2.4	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	6.209,37		
SEDOP	2.5	LAVAGEM DE TELHAS CERÂMICAS	M2	2.897,71		
72089	2.6	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M2	2.897,71		
94204	2.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCL. TRANSPORTE VERTICAL	M2	1.241,87		
98557	2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	1.173,90		
		SUB-TOTAL				
	3	OUTROS SERVIÇOS/ DIVERSOS				
72897	3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	289,77		
97914	3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	4.346,55		
		SUB-TOTAL				

VALOR TOTAL (C/ BDI)	
BDI 28,60%	-
VALOR TOTAL (S/ BDI)	-

RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS	GERENTE
DATA ____/____/____	DATA ____/____/____

RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS UNITÁRIOS	GERENTE
DATA ____/____/____	DATA ____/____/____